

Objekt: Überlandwerk Groß-Gerau Umspannwerk
 Anschrift: Rüsselsheim Hasslocher Strasse
 Ansprechpartner: Herr Steeg
 Kontaktaufnahme: Tel.: (0049) (0) 6152-718125 nur Werktags
 Montagebetrieb: Glaserei u- Bautenschutz Kiszko Tel.: 06142-175542



Ausgangszustand: Muffige Luft trotz guter Dauerlüftung. Immer feuchte Kabelschächte. An einigen Stellen Anstrichablösungen, bedingt durch vertikale Undichtigkeiten.

Reaktion: Schnelle Verbesserung der Luftverhältnisse. Bereits nach wenigen Tagen Abtrocknung der Kabelschächte. Alle Messpunkte im Fundamentbereich. Reduktion gesamt 41,7G%.

Reduktion der Baufeuchte in Gewichtsprozent ermittelt durch Calcium-Carbid-Methode

Messpunkt	Montage	K-Messung	K-Messung	K-Messung
Datum:	09.09.03	15.10.03		
MP 1	3,74	1,07		
MP 2	6,41	4,11		
MP 3	1,99	2,21		
MP 4	2,50	1,15		

